


Поэтажный план. Подвал

Котел газовый настенный Buderus Logamax U072-35 К (двухконтурный)
Отапливаемая площадь до, м2:350
Мощность, кВт:35
Камера сгорания:закрытая
Кол-во контуров:двухконтурный
Тип дымохода:Коаксиальный
Тип монтажа:настенный
Энергонезависимость:нет
Тип топлива:газ природный/сжиженный газ
Расход природного газа, метр куб./час:3,9
Расход сжиженного газа, кг/ч:2,7
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС:1/2
Диаметр подключения к контуру отопления:3/4
Диаметр подключения к газу:3/4
Диаметр дымохода:60/100
Макс. производительность (КПД), %:92
Вес, кг:39
Габариты (ВхШхГ), мм:700 x 485 x 315

Материал стен подвала: железобетон толщиной 40 см
Перекрытие: плиты перекрытия ПК
Высота потолка: 2,2 м
Общая площадь: 99,6 м2

10,2 м



Поэтажный план объекта индивидуального жилищного строительства				
Руководитель	ФИО Князев В.В.	Дата 25.03.2019	Адрес объекта Московская область, пос. Деденево	Лист: 1 Листов: 3